

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor :	Gmina Puck
Lokalizacja :	Domtatówko/gm. Puck
Zakres Inwestycyjny :	Przedmiar Robót
Zakres Wykonawczy :	Budowa chodnika
Lokalizacja wykonawcza :	ul. Wejherowska

L.P.	Zakres robót	Jednostka	Ilość
1	Korytowanie gr uśr 5cm	m2	465
2	Załadunek wraz z odwozem urobku z korytowania na odl. do 1km	m3	23
3	Wykonanie krawężnika betonowego 100x30x15 na ławie betonowej z oporem wraz z korytowaniem pod krawężnik (ława 15x40 + opór 10x15)	mb	296,5
4	Wykonanie obrzeża betonowego 100x30x8 na pods. cem-piask. wraz z korytowaniem pod obrzeże	mb	304,5
5	Profilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża pod chodnik	m2	442
6	Wykonanie pod chodnik w-wy podbudowy z KŁSM naturalnego 0-31,5mm (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) gr 10cm	m2	415
7	Wykonanie pod chodnik w-wy podbudowy z KŁSM naturalnego 0-31,5mm (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie)gr 20cm (wjazdy nieumocnione , gruntowe na posesję)	m2	27
8	Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr 6cm typ HOLLAND (prostokąt) na podsypce cem-piaskowej gr 4cm wraz z zamuleniem szczelin	m2	370
9	Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr 8cm typ HOLLAND (prostokąt) na podsypce cem-piaskowej gr 4cm wraz z zamuleniem szczelin	m2	72
10	Profilowanie pobocza gruntowego wraz z obsiewem traw	m2	132
11	Wykonanie wpustów osadnikowo-odpływowych krawężniko-jezdnych wraz z odprowadzeniem do rowu rurą PVC DN 200 SN6 o dł 250cm	szt	2
12	Uzupełnienie szczelin na styku krawężnik-ulica	mb	296,5

Zapotrzebowanie Inwestycyjne			
LP	Zakres / Ulica	jedn.	Ilość
1	Wejherowska / powiatowa	mb	296,5
T	RAZEM	mb	296,5