PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ ul. OGRODOWEJ i STRAŻACKIEJ w m. ŁEBCZ

Nazwa Inwestycji	*Przebudowa ul. Ogrodowej i Strażackiej w m. Łebcz*
Branża	*Drogowa*
Inwestor	*Gmina Puck*
Adres Inwestora	*84-100 Puck, ul. 10Lutego 29*
Data Opracowania	*lipiec 2017*
Klasyfikacja	*Roboty w zakresie różnych nawierzchni*

	ZAKRES ROBÓT DLA PRZEBUDOWY ul. OGRODOWEJ			
1	Obsługa Geodezyjna w trakcie realizacji robót wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej	D.01.01.01	kpl	1
2	Rozbiórka uszkodzonej istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z zabezpieczeniem powstałej krawędzi	D.01.02.04	m2	6
3	Rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej na gł. 15cm wraz ze zmagazynowaniem w obrębie robót z przeznaczeniem do późniejszego wbudowania w pobocza utwardzone (33m3)	D.01.02.04	m2	219
4	Rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej w zakresie gr. 15-25cm wraz z załadunkiem , odwozem do 1km i shałdowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	D.01.02.04	m2	438
5	Rozbiórka istniejącego podłoża utwardzonego w zakresie 10-15cm wraz z załadunkiem i odwozem do utylizacji ***(decyzja o realizacji danego zakresu robót podjęta na etapie realizacji robót - zależne od parametrów danej w-wy i ewentualnego zakwalifikowania jej jako podbudowy zasadniczej pod nawierzchnię z płyt JOMB***)	D.01.02.04	m2	584
6	Profilowanie i dogęszczenie podłoża pod w-wy nawierzchniowe	D.04.01.01	m2	803
7	Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej gr 10-15cm z materiału złożonego na hałdzie (pozyskany z robiórki w-wy nawierzchniowej) wraz z przygotowaniem pod w-wę nawierzchniową **(decyzja o realizacji danego zakresu robót podjęta na etapie realizacji robót - zależne od pozycji nr 5)**	D.04.04.02	m2	584
8	Wykonanie krawężników drogowych 100x30x15 wtopionych na ławie bet.fund. na połaczeniu w-wy naw. asfaltowej z betonową wyk. z płyt JOMB	D.08.01.01	mb	4
9	Regulacja istniejących studni kanalizacyjnych KS do wys. nowych rzędnych proj. nawierzchni dr.	D.03.02.01	szt	7
10	Regulacja istniejących zasuw wodnych do wys. nowych rzędnych	D.03.02.01	szt	10
11	Wykonanie nawierzchni z płyt JOMB 100x75x12,5 (podwójnie zbrojone) na podsypce piaskowej gr 4cm wraz z zamuleniem piaskiem 0/2 lub 0/4 (siany/płukany)	D.10.03.01	m2	589
12	Wykonanie poboczy utwardzonych szer 75cm i gr 15cm z materiału złożonego w obrębie robót (pozyskanego z rozbiórki nawierzchni tłuczniowej)	D.06.03.01	m2	219
13	Przeprofilowanie wraz z dogęszczeniem terenu przyległego do drogi wzdłuż poboczy	D.04.01.01	m2	146
14	Wykonanie Studni chłonnej wraz z odwodnieniem liniowym - zgodnie ze szczegółem PNKO-1		kpl	1
	ZAKRES ROBÓT DLA PRZEBUDOWY ul. STRAŻACKIEJ			
1	Obsługa Geodezyjna w trakcie realizacji robót wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej	D.01.01.01	kpl	1
2	Rozbiórka uszkodzonego krawężnika drogowego wraz z odwozem i utylizacją	D.01.02.04	mb	4,5
3	Rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej na gł. 15cm wraz ze zmagazynowaniem w obrębie robót z przeznaczeniem do późniejszego wbudowania w pobocza utwardzone (28m3)	D.01.02.04	m2	186
4	Rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej w zakresie gr. 15cm wraz z załadunkiem , odwozem do 1km i shałdowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (118m3)	D.01.02.04	m2	790
5	Profilowanie i dogęszczenie podłoża pod w-wy nawierzchniowe	D.04.01.01	m2	976
6	Wykonanie krawężników drogowych 100x30x15 wtopionych na ławie bet.fund. na połaczeniu w-wy naw. polbrukowej z betonową wyk. z płyt JOMB	D.08.01.01	mb	4
7	Regulacja istniejących studni kanalizacyjnych KS do wys. nowych rzędnych proj. nawierzchni dr.	D.03.02.01	szt	8
8	Wykonanie nawierzchni z płyt JOMB 100x75x12,5 (podwójnie zbrojone) na podsypce piaskowej gr 4cm wraz z zamuleniem piaskiem 0/2 lub 0/4 (siany/płukany)	D.10.03.01	m2	976
9	Wykonanie poboczy utwardzonych szer 75cm i gr 15cm z materiału złożonego w obrębie robót (pozyskanego z rozbiórki nawierzchni tłuczniowej)	D.06.03.01	m2	186
10	Przeprofilowanie wraz z dogęszczeniem terenu przyległego do drogi wzdłuż poboczy (na szerokości 1mb)	D.04.01.01	m2	244