INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Puck dnia 23.02.2018r.

Znak sprawy: IZP.RB.271.I.2018.POIS

Dotyczy: Zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy drogi oraz budowy chodnika w miejscowości Darzlubie, Gmina Puck.

W związku z pytaniami Wykonawców Gmina Puck udziela odpowiedzi.

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie sprzecznych zapisów w dokumentacji.
Zgodnie z dokumentacją przetargową część studni jest zapuszczanych metodą studniarską, jednocześnie zamawiający wymaga, aby studnie posiadały przejścia szczelne wykonane podczas prefabrykacji.
Aby wykonać przejścia szczelne podczas prefabrykacji w studni jest potrzebna dennica z dnem monolitycznym, co wyklucza zapuszczenie studni metodą studniarską.
Przy montażu studni metodą studniarską jedyną metodą wstawienia przejścia szczelnego jest wykonanie na budowie.
Prosimy o zmianę zapisu na niewykluczające wstawienia przejścia szczelnego na budowie.

Odpowiedź:
Wyjaśnienie - w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wykonania przejść szczelnych dla studni wykonanych metodą studniarską:
Informujemy, iż montaż przejść szczelnych w studniach posadawianych metodą studniarską podczas prefabrykacji tyczy się jedynie kręgów studni, (opis techniczny pkt. 1.3 .... *„Nie dopuszcza się montażu* ***przejść szczelnych do kręgów*** *po ich wyprodukowaniu na terenie zakładu produkcyjnego, ani przez wykonawcę...”*). Takie przejścia tyczą się jedynie włączeń kaskadowych kanałów.
Dennice studni zapuszczanych metodą studniarską wraz z kinetą oraz włączeniem poszczególnych kanałów bezpośrednio do kinety należy wykonać na budowie jako szczelne.

GMINA PUCK
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck

WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczuk