AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com
KRS 0000555263 ▫ NIP: 604-016-56-73 ▫ Regon: 361352943

TOM 2 **Egz.**

PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe: **BRANŻA DROGOWA**

Przedsięwzięcie: **Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo, gmina Puck**

CPV – 45000000-7

Inwestor: **Gmina Puck**
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck

Stanowisko:	*Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:*	*Podpis:*
Projektant:	**mgr inż. Paweł Nowak** ***upr. nr POM/0138/POOD/05*** **specjalność - drogowa**	

Skowarcz, marzec 2016r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo, gmina Puck

PRZEDMIAR

Nr	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka	
				Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
	D-01.01.01	**ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH**			
1	**D-01.01.01**	Wytyczenie trasy w terenie płaskim		km	8,90
	D-01.02.04	**ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW**			
2	**D-01.02.04**	Regulacja wysokościowa – nawierzchnia z elementów betonowych (rozbiórka i ponowne wbudowanie po wyrównaniu wysokościowym podbudowy) - pozycja nie obejmuje wyrównania podbudowy		m^2	422,80
3	**D-01.02.04**	Rozbiórka i ponowne ustawienie oznakowania pionowego		kpl.	1,00
	D-02.00.00	**ROBOTY ZIEMNE**			
	D-02.01.01	**WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH**			
4	**D-02.01.01**	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.		m^3	493,81
	D - 02.03.01	**WYKONANIE NASYPÓW**			
5	**D - 02.03.01**	Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego ze żwirowni.		m^3	16,39
	D-04.00.00	**PODBUDOWY**			
	D-04.01.01	**Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża**			
6	**D-04.01.01**	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni		m^2	9876,14
	D-04.04.02	**Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie**			
	D-04.04.02	**Konstrukcja pobocza gruntowego**			
7	**D-04.04.02**	podbudowa zasadnicza z KŁSM koloru białego, gr. 10cm		m^2	9 876,14
	D-04.04.02	**Konstrukcja regulacji wysokościowej zjazdów**			
8	**D-04.04.02**	warstwa wyrównawcza z KŁSM śr. gr. 10cm		m^3	422,80
	D-04.08.00	**WYRÓWNANIE PODBUDOWY**			
	D-04.08.01	**Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi**			
	D-04.08.01	**Konstrukcja remontu istniejącej jezdni – warstwa wyrównawcza**			
9	**D-04.08.01**	warstwa wyrównawcza z BA gr. zm (210,39+648,69)= 859,08 m^3		Mg	2 319,52
	D-05.00.00	**NAWIERZCHNIE**			
	D-05.03.05	**Nawierzchnia z betonu asfaltowego (BA)**			
	D-05.03.05	**Konstrukcja remontu istniejącej jezdni ścieżki rowerowej**			
10	**D-05.03.05**	warstwa ścieralna z BA koloru czerwonego, gr. 4cm		m^2	20 619,62
	D-05.03.11	**Recykling (Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno).**			
11	**D-05.03.11**	Frezowanie istniejącej nawierzchni, średnia głębokość frezowania 3cm (41,37/0,03)= 1379,00		m^2	1 379,00
	D-07.00.00	**URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**			
	D-07.01.01	**Oznakowanie poziome**			
	D-07.01.01	**Malowanie oznakowania poziomego**			
12	**D-07.01.01**	odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego		m^2	100,00
	D-07.02.01	**Oznakowanie pionowe**			
13	**D-07.02.01**	Ustawienie nowego oznakowania pionowego		komplet	1,0
	D-10.00.00	**INNE ROBOTY**			
	D-10.01.01	**Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.**			
14	**D-10.01.01**	Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji		komplet	1,00
15	**D-10.01.01**	Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego		komplet	1,00
		Remont miejsc postojowych			
16		Remont miejsca postojowego „Gnieżdżewo”		komplet	1,00
17		Remont miejsca postojowego „Łebcz”		komplet	1,00
18		Remont miejsca postojowego „Starzyński Dwór”		komplet	1,00
19		Remont miejsca postojowego „Radoszewo”		komplet	1,00