Przekroje konstrukcyjne

Budowa zjazdu z drogi pow. nr 1440G działka nr 300
na drogę wewnetrzna działka nr 371 i 372/2 oraz budowa
jednostonnego chodnika i 2 zjazdów z drogi wewnwtrznej .

Przekrój konstrukcyjny zjazdu drogi wewnętrznej na działkę nr 368/1



Kostka betonowa wibroprasowana kolorowa grub. 8cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 o uziarnieniu ciągłym grub. 15 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31 o uziarnieniu ciągłym grub. 15 cm

Przekrój konstrukcyjny zjazdu z drogi powiatowej



Kostka betonowa wibroprasowana kolorowa grub. 6cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 o uziarnieniu ciągłym grub. 10 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31 o uziarnieniu ciągłym grub. 10 cm

Kostka betonowa "8" kolorowa
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm
Podbudowa z chudego betonu 6-9 Mpa o uziarnieniu ciągłym 0/16 grub. 20 cm
Kruszywa naturalne k10>8m/dobę grub. 20cm

Przekrój normalny



Uwaga:

1/ Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia prowadzić ręcznie.

2/ Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205

Stadium: Projekt Budowlany	MEGAPOLIS Joanna Juńska 81-572 Gdynia ul. Damroki 15D/5	
Obiekt:	Budowa zjazdu z drogi pow. nr 1440G działka nr 300 na drogę wewnetrzna działka nr 371 i 372/2 oraz budowa jednostonnego chodnika i 2 zjazdów z drogi wewnwtrznej .	
Adres obiektu:	Część działek 300, 371 i 372/2 obręb 15 Połczyno, gmina Puck	
Tytuł rysunku:	Przekrój konstrukcyjny	
Inwestor:	Gmina Puck , ul. 10 Lutego 29 , 84-100 Puck	
Projektował:	inż. Stanisław Sandomierski nr upr. 2120/Gd/85 specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Joanna Juńska	Podpis:
Data opracowania: Lipiec 2015r	Skala: 1:500	Nr rys. 2