

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont drogi gruntowej ulicy Słonecznej w Rekowie Górnym			
1.1 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości odcinka, mechanicznie, głębokość 25-cm, 455*3 = _____ 1 365,00 1 365,00	~1 365,00		m2
1.2 KNR 225/407/2 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki piaskowej., po zagęszczeniu 5cm 455*3 = _____ 1 365,00 1 365,00	~1 365,00		m2
1.3 KNR 225/407/3 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0·m2 455*3 = _____ 1 365,00 1 365,00	~1 365,00		m2
1.4 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 11 = _____ 11,00 11,00	~11,00		szt
1.5 KNR 231/1402/2 ANALOGIA - Obsypanie terenu wokół płyt wraz z zagęszczeniem - grunt z korytowania 455*2 = _____ 910,00 910,00	~910,00		m2