GMINA PUCK
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck

Puck dnia 06.07.2018r.

IZP.Rb.271.6.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *Budowę sieci wodociągowej w Błądzikowie.*

W związku z pytaniami Wykonawców Gmina Puck udziela odpowiedzi.

Pytanie.
Zwracam się z pytaniem, czy następujące zadanie tj. Budowa sieci wodociągowej w Błądzikowie
nr sprawy: **IZP.RB.271.6.2018** może być wykonane metodą przewiertów sterowanych ?

Odpowiedź:
Projektant dopuszcza możliwość montażu sieci wodociągowej metodą bez wykopkową tj. przewiertem sterownym. Należy w tym przypadku stosować rury i kształtki do wody pitnej, do montażu tą metodą tj. rury PEHD typu RC (dwuwarstwowe) posiadające świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności

WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczuk