G[illegible]NA PUCK
[illegible] Lutego 29
[illegible]-100 Puck

Puck dnia, 26.08.2019r.

IZP.RB.271.12.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Łebczu"

W związku z pytaniami Wykonawców Gmina Puck udziela odpowiedzi.

**Pytanie**
W projekcie brak jest kabin prysznicowych. Czy faktycznie ich nie będzie?
**Odpowiedź:** Nie ma kabin prysznicowych. Zgodnie z opisem w SIWZ uwzględnić obudowę 8 brodzików i montaż zasłonek prysznicowych na drążkach aluminiowych
**Pytanie**
W projekcie w piwnicy nie ma separatora tłuszczu, w opisie jest - proszę o wyjaśnienie.
**Odpowiedź:** Zastosować separator tłuszczu.
**Pytanie**
W projekcie brak odwodnienia - brak w projekcie, ale w opisie jest - proszę o wyjaśnienie.
**Odpowiedź:** Wykonać odwodnienie zgodnie z projektem wykonawczym instalacji zewnętrznych i przyłączy sanitarnych.
**Pytanie**
Jakie grzejniki mają być w łazienkach? Ocynkowane czy stalowe?
**Odpowiedź:** Stalowe.
**Pytanie**
Zbiornik p.poż. stojący zewnętrzny jest w projekcie, jednak proszę o informacje czy aktualnie on istnieje czy jest do zakupienia?
**Odpowiedź:** Zbiornik p.poż. nie istnieje, jest elementem przedmiotu zamówienia.
**Pytanie**
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w części istniejącej w projekcie jest 120 grzejników, a w opisie 175. Proszę o potwierdzenie, że grzejniki w części istniejącej podlegają ponownemu montażowi.
**Odpowiedź:** Grzejniki wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Grzejniki w części istniejącej podlegają ponownemu montażowi.

Z up. WOJTA
Z-ca WÓJTA GMINY PUCK
Jerzy Tkaczyk