GMINA PUCK

ul. 10 Lutego 29 84 – 100 Puck,
http://www.gmina.puck.pl e-mail: inwestycje@gmina.puck.pl

ZP.RB.271.9.2020.AR

Puck, dnia 26.08.2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo – etap I".

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w przedmiotowym postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ złożone przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

W przedmiarze – pozycja nr 13 jest do wykonania osadnik żelbetowy DN 1500. Na mapce pt „Mapka zakres I etapu" nie ma zaznaczonego osadnika w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. Proszę o informację czy osadnik jest do wykonania w ramach tego przetargu? Jeżeli tak to proszę o podanie lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca ofertę składa na podstawie dokumentacji projektowej, która posiada pozwolenie na budowę. Zamawiający informuje, że osadnik jest poza zakresem.

Pytanie 2

Czy za równoważne do rur PE DN300-DN600 Zamawiający uzna rury PP strukturalne zgodne z PN-EN 13476-3?

Wymogi dotyczące rur kanalizacyjnych strukturalnych PE zgodnych z PN-EN 13476-2 i sposób ich łączenia, opisane w dokumentacji projektowej, jednoznacznie wskazują na rozwiązania konkretnego producenta- UPONOR, tym samym uniemożliwiają uczciwą konkurencję wg Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 20018 r. poz. 1986 z późn. Zm.) art. 29.

Wobec powyższego proszę o podjęcie stosownych kroków w celu wyeliminowania niezgodności, które pojawiły się w dokumentacji projektowej do ww. postępowania przetargowego i umożliwienie stosowania, jako równoważne rur PP zgodnych z PN-EN 13476-3.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że zawartość odpowiedzi jest opisana w dokumentacji projektowej pkt. 1.1. Jest tam opisana dokładnie technologia wykonania zakresu tego odcinka, jednocześnie jest przytoczona norma PN-EN 13476-2. Podana przez oferenta norma PN-EN 13476-3, nie spełnia wymogów i nie może być uznana jako równoważna.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczuk

Otrzymują:
1. *Strona internetowa Zamawiającego*