Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 2.915 szt.
do następujących lokalizacji:

Lp.	Miejsce dostawy	Ilość szt.
1.	Darzlubie	220
2.	Domatówko	160
3.	Łebcz	550
4.	Gnieżdżewo	520
5.	Starzyński Dwór	500
6.	Zdrada	265
7.	Żelistrzewo	700
	Razem:	2915

oraz
Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 910 szt.
do następujących lokalizacji:

Lp.	Miejsce dostawy	Ilość szt.
1.	Połczyno	400
2.	Łebcz	160
3.	Połchowo	350

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w ilości **3.825 szt.** wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339:2005. Płyty winny być krzyżowo zbrojone stalą wg PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm (Zamawiający dopuści zastosowanie zbrojenia z dwóch siatek, gdzie jedna z siatek będzie się składała z prętów o gr. 8 oraz 6 mm, druga z siatek z prętów zbrojeniowych o grubości 6 oraz 4,5 mm). Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych - 30 mm +/- 5 mm. Odporność na ścieranie 18 000/5 000 (mm3/mm2). Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności F 150; Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu nie mniejsza niż C25/30; nasiąkliwość poniżej 5%. Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Odchyłki od wymiarów nominalnych: długość +/-5 mm, szerokość +/- 5 mm, grubość +/- 3 mm. Do każdej dostarczonej partii płyt Wykonawca przedłoży certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską normą. Dostawa płyt będzie się odbywać sukcesywnie wg potrzeb w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Puck zgodnie z wykazem ilości płyt jakie trzeba dostarczyć do miejscowości położonych na terenie Gminy Puck zgodnie z tabelą powyżej. Wykonawca w cenę przedmiotu zamówienia musi wliczyć koszty transportu i rozładunku. Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy

realizacji umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na dostarczone materiały na okres min. 24 miesięcy (wskazany w ofercie, kryterium oceny ofert).

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacja przetargową – oryginał znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Puck – pokój nr 33, II piętro.

Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe.